
novembre 2017

Layher

750 tonnes d’échafaudages pour la restauration de l’Hôtel de la Marine à Paris



Édifié au 18e siècle, l’Hôtel de la Marine de Paris est rentré depuis le début de l’année dans une phase de restauration afin d’en faire un lieu dédié au rayonnement de la culture française ; à partir de décembre 2019, les parcours de visite et les activités proposés feront la part belle à la découverte patrimoniale et à l’art de vivre. En termes d’accès en hauteur, partie confiée sur ce chantier au groupe Layher, 750 tonnes de matériels sont prévues avec 12 000 m^2 d’échafaudages Universel LightWeight® pour les cours et façades du bâtiment (dont 6 000 m^2 installés sur rue), 3 000 m^2 d’échafaudages parapluie Couvralu® avec bâches assurant une étanchéité et une luminosité intérieure optimales, sept sapines de levage équipées de treuil, trois monte-charges et sept escaliers de chantier. Pendant les trois premiers mois du chantier, grâce à une logistique éprouvée et des interventions de nuit rues Royale et Saint Florentin, le groupe Layher a ainsi livré et installé vingt tonnes d’échafaudages par jour sur l’un des axes les plus fréquentés de la capitale. Parallèlement à sa mission d’échafaudeur, Layher a également coordonné un certain nombre de prestations extérieures assurées avec des partenaires sous-traitants (installation de la base vie du chantier, pose des palissades, dépose du mobilier urbain, installation d’un poste de garde, gestion des bennes…).